

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy : wymiany stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w bloku „B” Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie przy ul. Jarocińskiej 35

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt 6
2. Wykucie j.w. o pow. ponad 2 m2	m2 237,21
3. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV z obróbką osadzenia o pow do 2 m2 (klatka schodowa) szt 6	m2 7,41
4. Montaż okien i drzwi balkonowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2 m2 szt 67	m2 204,5
5. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego gr 25 cm po zmniejszonych elementach stolarki	m3 8,2
6. Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych po zamurowanych otworach tynkiem zwykłym kat III	m2 65,42
7. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr 1,2 mm w kolorze brązu o dł około 1m (wg, szkicu)	szt 72
8. Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratów o dł. ok. 1 m	szt 53
9. Malowanie farbami emulsyjnymi pow ścian wewnętrznych balkonowych	m2 97,7
10. Ocieplenie płytami styropianu gr 12 cm zewnętrznych ścian balkonowych z osiatkowaniem i zagruntowaniem pod tynk mineralny	m2 97,7
11. Tynk mineralny barwiony ocieplonych ścian balkonowych	m2 97,7

PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE

1. Obmiary podane są do celów przetargowych i stanowią rzeczywiste wymiary istniejącej stolarki drewnianej.
2. Podczas pomiarów napotkano na niewielkie różnice (0,5 do 1,5) cm na podobnych elementach
3. Do celów wykonawczych należy wymiary zweryfikować na miejscu
4. Stolarkę okienną (okna i drzwi balkonowe) wykonać z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym.
5. Szyby bezpieczne w pakiecie 4+16+4 o wsp. „U” 1,0
6. Parapety wewnętrzne pełne z konglomeratu
7. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1,2 mm w kolorze brązu o szerokości powiększonej o docieplenie 12 cm styropianem ścian w płaszczyznach balkonowych.

O p r a c o w a ł : A. Urbaniak